



ACLARACIONES

OBRA : "MEJORAMIENTO SALA CUNA GALILEA"
MANDANTE : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
TRASPASADOS DE RANCAGUA

CONTRATISTA: CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA LIMITADA "2CR"

PREGUNTAS:

1.- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS (BODEGA, OFICINA Y SS HH):

El establecimiento dispone de dicho espacio para la instalación de baño químico donde pueda ingresar camión de limpieza, oficina técnica y acopio de herramientas.

Respuesta: Se podrá instalar en el área del estacionamiento o antejardín, donde existen los portones.

2.- SALA ACTIVIDADES NIVEL SALA CUNA: SUJECION DE PUERTAS:

No se encuentra lámina W de JUNJI.

Respuesta: Se adjuntan laminas.

3.- INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO:

Se consulta la instalación de un equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU ECO, Split muro de alta eficiencia energética, clase A, marca Anwo. Se puede considerar la marca Shoot o Gree.

Respuesta: Solo podrán considerar las marcas ANWO o TRANE.

4.- INSTALACION BARRA ACERO INOXIDABLE:

No se encuentra lámina L de JUNJI.

Respuesta: Se adjuntan laminas.

5.- PROYECTO ELECTRICO:

Sera requerimiento realizar tramite en CGE con nuevo proyecto eléctrico, de acuerdo a las modificaciones que se solicitan e incorporación de nuevos equipos.

Respuesta: Sí. Se deberá realizar el proyecto eléctrico de las nuevas construcciones, de acuerdo a normativa vigente. Y se deberá considerar la tramitación del TE1.

CONTRATISTA: INTRAENER SPA

6.- Con respecto al aire acondicionado, este debe ser inverter o normal?

Respuesta: Se debe considerar Inverter.

ACLARACIONES CORMUN

1. **Se modifica la partida 12.12. Pinturas quedando de la siguiente manera:**

"Se considera aplicación de pintura en todos los paramentos interiores y exteriores de las construcciones nuevas. Además del exterior del edificio completo e interior de la oficina de la directora, sala de uso múltiple, sala de amamantamiento y sala de actividades. Previo a la aplicación de pinturas, se lijarán las superficies reparando y retapando las imperfecciones superficiales hasta conseguir un acabado parejo de ellas. Las pinturas, barnices y anticorrosivos serán de primera calidad y aprobadas por la ITO, marca Sherwin Williams, Revor o Ceresita. Se aplicarán las manos necesarias para una perfecta terminación en calidad y color."

2. **En las EETT se agregará la siguiente partida:**

12.14.5 FOCOS LED

Se consulta la instalación de 2 focos Led en el patio cubierto. Contempla interruptores marca Legrand 9/12., 1 equipo en cada foco, el cual quedará ubicado en el pasillo.

3. **Se adjunta itemizado modificado.**


ROBERTO PÉREZ PEÑA
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS
CORPORACION MUNICIPAL DE RANCAGUA
