

# **INFORME de APERTURA COTIZACION PRIVADA N° 005/ 2018**

**Proyecto de Inversión:**

**“READECUACIÓN ACCESO SECTOR PRE BÁSICA  
COLEGIO MINERAL EL TENIENTE”**

## **RANCAGUA**

**MANDANTE: CORMUN**

**RANCAGUA, 09 de enero de 2018.**

## 1 CRONOGRAMA

I.- Durante el mes de Mayo de 2017, para postular a fondos del Programa “*Movámonos por la Educación Pública*”, se solicitan de parte de los Directores de los Establecimientos Educacionales de la Cormun y de la División de Educación, cotizaciones para la ejecución del Proyecto de Inversión denominado: “*Readecuación Acceso Sector Pre básica Colegio Mineral el Teniente*”, que forma parte del área temática “*Mejoramiento, Actualización y Renovación de Equipamiento y Mobiliario*”.

a.- Se recibieron las siguientes ofertas:

| OFERENTE                | OFERTA          |
|-------------------------|-----------------|
| 1. JOSÉ LUIS SAAVEDRA   | \$ 14.920.089.- |
| 2. SERGIO CARO CALQUIN  | \$ 14.061.521.- |
| 3. MAGALY TRIGO MORALES | \$ 16.286.013.- |

b.- Elección Oferta:

La elección de la oferta, fue realizada al momento de la postulación a los fondos, por la División de Educación, basándose en la oferta más conveniente por monto. De este modo, fue seleccionada la oferta presentada por el contratista **SERGIO CARO CALQUIN**, por un valor total de **\$ 14.061.521.-** (catorce millones sesenta y un mil quinientos veintiún mil pesos) IVA incluido.

II.- Con fecha 19 de Octubre del año 2017, mediante MEMO N° 366 de Director División de Educación, son derivados los antecedentes de la Cotización del Proyecto de Inversión: “*Readecuación Acceso Sector Pre básica Colegio Mineral el Teniente*”, al Departamento de Estudios y Proyectos, quien debe encargarse de su revisión y actualización.

a.- Actualización de la Oferta:

Durante el mes de Diciembre se realiza visita a Colegio Mineral el Teniente para constatar en terreno los detalles del Proyecto, se sostiene reunión con el Contratista **SERGIO CARO CALQUIN** y se solicita actualizar oferta y establecer plazo de ejecución.

La Contratista, mantiene el monto de cotización ofertado de **\$14.061.521.-** IVA incluido, y establece el plazo de ejecución en 45 días corridos.

El presupuesto – oferta presentado por la Contratista es el siguiente:

| ITEM | PARTIDA   | UNIDAD | CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|------|---|--------|------|-----------------|---------------|
|      | <b>1 INSTALACION DE FAENA</b>   |        |      |                 |               |
|      | <b>2 RADIER</b>   |        |      |                 |               |
| 2,1  | Retiro radier en mal estado acceso cubierto                           | M2     | 28   | 10.707          | \$ 299.796    |
| 2,2  | Reposición de radier acceso cubierto                                  | M2     | 28   | 16.060          | \$ 449.680    |
| 2,3  | Poyos de hormigón 0,40x0,60   | Un     | 5    | 10.707          | \$ 53.535     |
| 2,4  | Canal de drenaje de aguas lluvias                                     | MI     | 9    | 21.413          | \$ 192.717    |
| 2,5  | Rejilla para aguas lluvias  | MI     | 9    | 10.038          | \$ 90.342     |
|      | <b>3 ESTRUCTURA METÁLICA</b>  |        |      |                 | \$ -          |
| 3,1  | Estructura de cubierta acceso y pasillo salas                         | Gl     | 1    | 401.487         | \$ 401.487    |
| 3,2  | Pilar compuesto con doble perfil cuadrado 100x100x3, altura 3,5 m     | Un     | 5    | 33.458          | \$ 167.290    |
| 3,3  | Revestimiento de pilar doble- permanit 6 mm                           | M2     | 110  | 11.376          | \$ 1.251.360  |
|      | <b>4 CUBIERTA</b>   |        |      |                 | \$ -          |
| 4,1  | Polycarbonato alveolar  | M2     | 38   | 17.398          | \$ 661.124    |
| 4,2  | Zincalum 5v prepintado  | M2     | 77   | 13.383          | \$ 1.030.491  |
| 4,3  | Canal de aguas lluvias  | MI     | 32   | 9.369           | \$ 299.808    |
| 4,4  | Bajadas de aguas lluvias  | Un     | 3    | 9.369           | \$ 28.107     |
|      | <b>5 ALUMINIOS</b>  |        |      |                 | \$ -          |
| 5,1  | Tabique vidriado de aluminio mate, con polycarbonato alveolar de 6 mm | M2     | 20   | 86.989          | \$ 1.739.780  |
|      | <b>6 PINTURAS</b>   |        |      |                 | \$ -          |
| 6,1  | Esmalte al agua Sherwin Williams o similar (dos manos como mínimo)    | M2     | 110  | 10.707          | \$ 1.177.770  |
| 6,2  | Anticorrosivo estructura de cubierta                                  | Gl     | 1    | 802.974         | \$ 802.974    |
| 6,3  | Esmalte sintético estructura de cubierta                              | Gl     | 1    | 802.974         | \$ 802.974    |
|      | <b>7 JUEGOS INFANTILES</b>  |        |      |                 | \$ -          |
| 7,1  | Retiro de juegos infantiles   | Gl     | 1    | 66.915          | \$ 66.915     |
| 7,2  | Intalación de juegos infantiles                                       | Un     | 4    | 46.841          | \$ 187.364    |
|      | <b>8 MOBILIARIO PATIO PREBÁSICA</b>                                   |        |      |                 | \$ -          |
| 8,1  | Retiro de mesas de madera en mal estado                               | Un     | 4    | 10.707          | \$ 42.828     |
| 8,2  | Construcción e instalación de mesas de madera                         | Un     | 4    | 113.755         | \$ 455.020    |
| 8,3  | Asientos de madera acceso pre básica 1,5x4 m                          | Un     | 4    | 86.989          | \$ 347.956    |
| 8,4  | Diseño, construcción e instalación de toldos en patio pre básica      | Gl     | 1    | 1.070.632       | \$ 1.070.632  |
|      | <b>9 INSTALACION ELÉCTRICA</b>  |        |      |                 | \$ -          |
| 9,1  | Equipo de lata eficiencia   | Un     | 1    | 46.841          | \$ 46.841     |
| 9,2  | Interruptor   | Un     | 1    | 16.060          | \$ 16.060     |
|      | <b>7 RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE OBRA</b>                       |        |      |                 | \$ 133.553    |
|      |   |        |      |                 | \$ -          |
|      | <b>NETO</b>   |        |      |                 | \$ 11.816.404 |
|      | <b>IVA</b>  |        |      | 19%             | \$ 2.245.117  |
|      | <b>TOTAL</b>  |        |      |                 | \$ 14.061.521 |


**FINANCIAMIENTO: Programa Movámonos por la Educación Pública 2017**

**CONCLUSION:**

De lo anterior, la comisión de evaluación sugiere que la Cotización del proyecto de inversión "Readecuación Acceso Sector Pre básica Colegio Mineral el Teniente", que forma parte del área temática "Mejoramiento, Actualización y Renovación de Equipamiento y Mobiliario" del Programa "MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA" año 2017, sea adjudicada al contratista **SERGIO CARO CALQUIN**, por un monto total ofertado I.V.A incluido de \$ 14.061.521.- (catorce millones sesenta y un mil quinientos veintiún pesos), en un plazo de ejecución de 45 días corridos.

Se anexan a este informe:

- Oferta de los Contratistas

  
**MARIA PAULINA CORNEJO VARGAS**  
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS  
CORMUN



  
**GABRIELA CAROLINA CUEVAS REYES**  
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS  
CORMUN



  
**FRANCISCO SALINAS YARRA**  
UNIDAD DE CONTROL  
CORMUN



GCR / MPCV / gcr